

تعريف السلامة المهنية في المشاريع لدى شركة صقر للاستثمار

من المبادئ والحقوق الرئيسية في العمل الحفاظ على ارواح الافراد خاصة في المشاريع الانشائية لما قد يتعرضون له من مخاطر لذلك سوف نعرض لكم كيفية الوقاية من هذه المخاطر بالطرق الآتية:

١- مراقبة السلامة المهنية:

- يكون هناك تيم مشرف ومراقب لحالات
- الطوارئ واحلاء الموقع
 - اتباع تعليمات الدفاع المدني
 - وضع اللوحات التوضيحية والارشادية في اماكن واضحة
 - عمل صيانة دورية لمعدات الاطفاء
 - يعتبر مهندس الامن والسلامة والمشرفيون هم المسؤولون الاوائل والمبashرين امام ادارة المشروع.

٢- استخدام الروافع والثقالات بطريقة آمنة:

- في مثل هذه الحالات يجب
- التأكد من تسوية الارض
 - التأكد من صلاحية ركائز الارجل
 - عمل حواجز على بعد معين
 - عمال السحب والرفع يكونوا مدربين وعلى قدر عالي من المهنية
 - يجب ان تكون السقالات مصممة بطريقة هندسية على الادوار المختلفة
 - الواح السقالات يجب ان تخلو من أي التواءات او كسور

٣- اعمال الحفر والردم:

- يجب ان
- ان يكون الحفر بأشراف مهندسين لهم خبره في اعمال الحفر
 - في حالة التربة الرخوة او الرملية يجب عمل دعامات جانبية لمنع سقوط جوانب الحفر
 - وضع شريط تحذيري حول مكان الحفر على بعد مناسب واحد متر مثلا
 - مراجعة خريطة تخطيط الموقع لمعرفة اماكن خطوط المياه والصرف والكهرباء واي خدمات اخرى قد تضرر



٤- التيار الكهربائي بالموقع:

يجب ان

- تكون الأجهزة الكهربائية المستخدمة ملائمة وليس بها خطورة
- الكشف عن الأسلاك بطريقة يومية وتغيير التالف منها
- التأكد من رباط أطراف الأسلاك بحيث لا تكون متذللة او سائبة
- استخدام الأدوات المناسبة للتعامل مع الأسلاك الكهربائية
- ان تكون الأرضية غير رطبة
- التعامل بحرص شديد في حالة استخدام أسلاك كهربائية في الاسقف المتنهي من الحديد قبل صب الخرسانة
- التأكد من فصل التيار بعد اتمام الاعمال يوميا.

٥- نظافة الموقع:

- توفير صناديق او حاويات للنفايات بالموقع
- التنظيف المستمر والدوري لجميع اماكن الموقع
- التأكد من التخلص من نفايات الدهانات والمواد المذيبة في صناديق مغلقة
- عدم رمي المخلفات في خطوط الصرف الصحي

٦- تعليمات متعلقة بالسلامة:

- اتباع القواعد والسلامة الفنية فيما يتعلق باستخدام الآلات والحفاظ عليها
- ارتداء واقيات الرأس باستمرار والالتزام بلبس اللبس المطلوب للأمن والسلامة من سيفتي شوز وفنسست وغيرها
- وضع اللوحات الارشادية والتحذيرية في الاماكن الخطرة
- عند العمل ليلا يجب انارة الحواجز التي حول الحفر لتفادي السقوط فيها
- إذا كان هناك سكن للعمال في الموقع فيجب ان يكون على مسافة امنة من موقع العمل.



٦- عملية التخزين:

- يجب ان تخزن المهمات في اماكن تحميها من العوامل الجوية
المواد المخزنة التي قد تتلف من الرطوبة يجب ان ترفع على طاولات او عوازل بعيدة عن الارض.
تجانس المواد المخزنة يسهل عمليات الفرز والجرد
عند تخزين الاخشاب يراعى ان تكون بعيد عن اي مصدر يتسبب في نشوب حرائق

٧- الاسعافات الاولية:

الاسعافات الاولية وافراد مدربين على استخدامها قد ينقذ حياة اشخاص حتى وصول العناية الطبية والاسعافات الاولية تكون على شكل حقيقة لها الموصفات التالية:

- بسيطة الشكل
 - سريعة الفتح
 - منظمة ومرتبة
 - يكون بها مقص وترمومتري لقياس الحرارة ومطهرات كحولية ومضاد حيوي ومرهم للحرائق وقطرة العين وشاش وقطن ومرهم للكدمات.

شركة صقر للاستثمار

ادارة الامن والسلامة

